


## 检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	HDMI CABLE	报告日期	2022/8/13
型号	CH0515	送样形式	QA送样
规格	OD8.0 {[1.18(1/0.41BC)*2+D0.7(1/0.32BC)+AL+热融MY]*5P+0.7(1/0.32BC)*3C+0.75(1/0.41BC)*1C+AL+D(7/0.13BS)+BD(16/6/0.12AMA)}*1C		
检验依据	Q/QYY02-新版<音、视频导联线>		
样品的状态描述	外观正常		
检验结论	该样品按上述依据进行检验，所检项目符合标准要求。  检验报告专用章		
备注			

批准:




编制: 李荷丽

# 检 验 结 果

## 一、结构测试

共 2 页 第 2 页

NO.	检验项目		标准要求	单位符号	测试结果	单项结论
1	线材结构	导体	BC	mm	BC	合格
		OD	0.41±0.003 0.32±0.003	mm	0.41 0.32	合格
		材质	PVC	—	PVC	合格
2	尺寸检验	五金外露	9.0±0.3	—	9.1	合格
		产品总长	20000±150	mm	20030	合格
		线档(撕线)距网尾尺寸	—	—	—	—
		扎线	圆形	mm	圆形	合格
3	外观检验	被覆无脏污. 破损	被覆无脏污. 破损	—	OK	合格
		被覆无杂色. 起粒. 起粉	被覆无杂色. 起粒. 起粉	—	OK	合格
		被覆无模痕. 刮伤. 粗糙	被覆无模痕. 刮伤. 粗糙	—	OK	合格
		被覆无印字不清. 拉条. 重影	被覆无印字不清. 拉条. 重影	—	OK	合格
		PIN针无断裂. 少针. 高低PIN针现象	PIN针无断裂. 少针. 高低PIN针现象	—	OK	合格
		无溢胶. 缩水. 歪头. 气泡. 缺胶等现象	无溢胶. 缩水. 歪头. 气泡. 缺胶等现象	—	OK	合格
		端子无氧化. 压伤. 变形. 刮伤等现象	端子无氧化. 压伤. 变形. 刮伤等现象	—	OK	合格



## 二、性能

1	导通测试	导通电阻≤5, 不能有断、短路、极性错	—	符合要求	合格
2	绝缘性能	绝缘电阻 (DC250V, 1min) ≥5MΩ	MΩ	5MΩ DC300V	合格
3	抗电强度	AV 300V 1 Min 不击穿, 不短路	—	AV 300V 1 Min	合格
4	插头抗拉力	≥5KG, 1 Min, 插头不脱落、外被无裂开异常	—	≥5KG, 1 Min, 插头不脱落、外被无裂开异常	合格
5	插拔力	3~30	N	3~30	合格
6	图像模拟测试	1080P <input type="checkbox"/> 4K <input type="checkbox"/>	—	8米10米测试4K 60Hz 4:4:4 12米15米测试4K 60Hz 4:2:0 20米测试1080P	合格