

## 检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	HDMI CABLE	报告日期	2022/5/10
型号	Q603U	送样形式	QA送样
规格	§ 9.0 { (1/0. 516BC*1P+G (7/0. 203TS) +AL) *5P+1/0. 32BC*4C+AL+D+BD (16/8/0. 12AMA) } *1C		
检验依据	Q/QYY02-新版<音、视频导联线>		
样品的状态描述	外观正常		
检验结论	该样品按上述依据进行检验，所检项目符合标准要求。 		
备注			

批准:

编制: 李荷丽

## 检 验 结 果

共 2 页 第 2 页

## 一、结构测试

共 2 页 第 2 页

一、结构测试							
No.	检验项目		标准要求		单位符号	测试结果	单项结论
1	线材结构	导体	BC		mm	BC	合格
		OD	0.516	0.32±0.003	mm	0.516 0.32	合格
		材质	PVC		—	PVC	合格
2	尺寸检验	五金外露	—		—	—	—
		产品总长	20000±150		mm	20010	合格
		网尾与插头间距尺寸	—		—	—	—
		扎线	圆形		—	圆形	合格
3	外观检验	被覆无脏污. 破损	被覆无脏污. 破损		—	OK	合格
		被覆无杂色. 起粒. 起粉	被覆无杂色. 起粒. 起粉		—	OK	合格
		被覆无模痕. 刮伤. 粗糙	被覆无模痕. 刮伤. 粗糙		—	OK	合格
		被覆无印字不清. 拉条. 重影	被覆无印字不清. 拉条. 重影		—	OK	合格
		PIN针无断裂. 少针. 高低PIN针现象	PIN针无断裂. 少针. 高低PIN针现象		—	OK	合格
		无溢胶. 缩水. 歪头. 气泡. 缺胶等现象	无溢胶. 缩水. 歪头. 气泡. 缺胶等现象		—	OK	合格
		端子无氧化. 压伤. 变形. 刮伤等现象	端子无氧化. 压伤. 变形. 刮伤等现象		—	OK	合格

## 二、性能

1	导通测试	导通电阻≤5, 不能有断、短路、极性错	—	符合要求	合格
2	绝缘性能	绝缘电阻 (DC250V, 1min) ≥ 5MΩ	MΩ	5MΩ DC300V	合格
3	抗电强度	AV 300V 1 Min 不击穿, 不短路	—	AV 300V 1 Min	合格
4	插头抗拉力	≥5KG, 1 Min, 插头不脱落、外被无裂开异常	—	≥5KG, 1 Min, 插头不脱落、外被无裂开异常	合格
5	插拔力	3~30	N	3~30	合格
6	图像模拟测试	1080P <input type="checkbox"/> 4K <input type="checkbox"/>	—	20米以下测4K 20米以上测1080P	合格